



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE - RS

ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL

OBRA: RUAS DO BAIRRO CONTESTADO
 TRECHO: DIVERSOS

1024.933-27/2015

C: 2.128,50 m
 L: 8/7/6,5 m

ÁREA: 16.587,15 m²

Nº	SERVIÇOS	COD. SINAPI (SICRO2)	UN	RUAS							QUANT.	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
				CARLOS OSTHEN	21 DE ABRIL	REINALDO SCHENKEL	SANTO ANTONIO	20 DE SETEMBRO	31 DE OUTUBRO	OSCAR ALCINDO RITTER		MAT. R\$	MO R\$	TOTAL R\$	MATERIAL R\$	MÃO-DE-OBRA R\$	TOTAL R\$
				COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA (COM ENCAIXES E DESCONTOS)											
			m	186,00	295,10	297,00	295,20	294,90	422,50	337,80	2.128,50						
			m	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00/6,50	8,00	8,00	8/7/6,5						
			m²	1.302,00	2.314,80	2.336,00	2.297,60	2.254,35	3.380,00	2.702,40	16.587,15						
1.	PREPARAÇÕES																
1.1	Demolição de passeios diversos	73801/2	m²	0,00	47,20	0,00	0,00	172,80	8,00	0,00	228,00	3,36	19,04	22,40	766,08	4.341,12	5.107,20
1.2	Arrancamento de meios-fios existentes	85335	m	0,00	23,60	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	110,00	2,12	4,95	7,07	233,20	544,50	777,70
1.3	Remoção demolições - DMT 5 Km	72887	m²	0,00	3,22	0,00	0,00	11,79	0,42	0,00	15,43	4,46	0,80	5,26	68,82	12,34	81,16
											SUBTOTAL				1.068,10	4.897,96	5.966,06
2.	PAVIMENTAÇÃO																
2.1	Pavimentação																
2.1.1	Regularização do greide	72961	m²	1.302,00	2.314,80	2.336,00	2.297,60	2.254,35	3.380,00	2.702,40	16.587,15	1,25	0,21	1,46	20.733,94	3.483,30	24.217,24
2.1.2	Forno de brita 5 cm sobre greide - s/ transp.	73711	m³	65,10	115,74	116,80	114,88	112,72	169,00	135,12	829,36	74,54	13,14	87,68	61.820,49	10.897,79	72.718,28
2.1.3	Transporte Brita - DMT 40 Km	83356	m³	68,36	121,53	122,64	120,62	118,36	177,45	141,88	870,84	25,76	4,54	30,30	22.432,84	3.953,61	26.386,45
2.1.4	Pavimento de bloco de concr. intertravados 8 cm	92405	m²	1.302,00	2.314,80	2.336,00	2.297,60	2.254,35	3.380,00	2.702,40	16.587,15	42,26	9,42	51,68	700.972,96	156.250,95	857.223,91
2.2	Meios-fios e passeios																
2.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 10/12X30 cm	72967	m	372,00	578,20	582,00	574,40	544,80	813,00	652,60	4.117,00	20,98	9,70	30,68	86.374,66	39.934,90	126.309,56
2.2.2	Regul. terreno p/ passeio - manual	5622	m²	749,00	1.136,40	1.144,00	1.132,80	1.089,60	1.621,20	1.278,20	8.151,20	0,72	4,18	4,90	5.868,86	34.072,02	39.940,88
2.2.3	Passeio de bloco de concreto espess. 6cm L=1,7m	92396	m²	632,40	965,94	972,40	962,88	926,16	1.382,10	1.109,42	6.951,30	36,97	5,17	42,14	256.989,56	35.938,22	292.927,78
2.2.4	Tátil de bloco de concreto verm. espess. 6cm L=0,3m	92396	m²	116,60	170,46	171,60	169,92	163,44	239,10	168,78	1.199,90	54,29	5,17	59,46	65.142,57	6.203,48	71.346,05
2.3	Administração local																
2.3.1	Administração local	ver comp.	un	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14	0,20	0,16	1,00	0,00	19.914,86	19.914,86	0,00	19.914,86	19.914,86
											SUBTOTAL				1.220.335,88	310.649,13	1.530.985,01
3.	SINALIZAÇÃO																
3.1	Placas de regulamentação R1 - L=25cm	(45 06 200 02)	un	0,00	5,00	5,00	4,00	1,00	3,00	1,00	19,00	98,41	17,37	115,78	1.869,79	330,03	2.199,82
3.2	Placas de advertência - L=40cm	(45 06 200 01)	un	2,00	5,00	5,00	4,00	8,00	12,00	8,00	44,00	37,15	6,56	43,71	1.634,60	288,64	1.923,24
3.3	Placas com nome de rua	73916/2	un	4,00	10,00	10,00	8,00	2,00	6,00	2,00	42,00	58,86	10,39	69,25	2.472,12	436,38	2.908,50
3.4	Baliza e suporte L=3,50m	7697	un	4,00	15,00	15,00	12,00	10,00	18,00	10,00	84,00	88,77	15,67	104,44	7.456,68	1.316,28	8.772,96
3.5	Escav. manual com trado	79478	m³	0,14	0,53	0,53	0,42	0,35	0,63	0,35	2,95	6,50	37,19	43,69	19,18	109,71	128,89
3.6	Concreto Fck 15MPa fixação baliza	6045	m³	0,14	0,53	0,53	0,42	0,35	0,63	0,35	2,95	340,81	60,14	400,95	1.005,39	177,41	1.182,80
3.7	Placa de Obra prefeitura e convênio	74209/1	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	5,00	181,14	77,63	258,77	905,70	388,15	1.293,85
											SUBTOTAL				15.363,46	3.046,60	18.410,06
T O T A L													1.236.767,44	318.593,69	1.555.361,13		
													79,52%	20,48%	100,00%		

OBSERVAÇÕES

- Pavimento rua nova: BLOCO CONCR. 8cm sobre greide regularizado.
- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.
- Leis sociais conforme SINAPI/CEF sem desoneração.
- Preços básicos tabela SINAPI/CEF janeiro/2016 e SICRO2/DNIT setembro/2015.

BDI 24,23 %

- Ver planilha discriminada.

março/16